

Modernizacja drogi gminnej – ul. Srebrnej oraz drogi wewnętrznej – ul. Szmaragdowej w Rudzach

Nr procedury DI.271.4.2026

Inwestycja dofinansowana częściowo ze środków budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnych – w związku z czym udostępniono odrębne przedmiary obejmujące odpowiednio:

- zakres podlegający dofinansowaniu
- zakres realizowany w całości ze środków własnych Zamawiającego

1. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

77314100-5 Usługi w zakresie trawników

2. Przedmiot zamówienia - opis ogólny

W ramach inwestycji Gmina wykona modernizację:

Drogi gminnej - ul. Srebrnej w Rudzach w zakresie następujących robót budowlanych:

- Roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne,
- podbudowa z kruszywa 0/63 grubość, podbudowa z kruszywa 0/31, nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca beton asfaltowy oraz warstwa ścieralna beton asfaltowy modyfikowany wraz z podwójnym skropieniem warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową),
- Elementy drogowe: montaż krawężników najazdowych – 926 m oraz obrzeży betonowych – 15 m na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami betonowymi,
- Wykonanie i dowiązanie wysokościowe zjazdów z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszyw łamanych wraz ze skropieniem emulsją asfaltową – 128 m²
- Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego wraz ze skropieniem emulsją asfaltową – 449 m²,
- Oczyszczenie rowów przydrożnych z namułu – 219 m ,
- Wykonanie przepustów pod zjazdami
- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych: włazy kanalizacji sanitarnej – 13 szt., zawory wodociągowe i gazowe – 3 szt.,
- Wykonanie trawników dywanowych siewem
- Oznakowanie docelowe: montaż słupków stalowych – 7 szt., montaż tablic znaków drogowych – 24 szt., malowanie poziome jezdni masą chemoutwardzalną, pasy akustyczne – 39 m, nawierzchnia z kostki brukowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 33 m².
- Oznakowanie tymczasowe na czas prowadzenia robót,

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik Nr 9 do SWZ

Drogi wewnętrznej ul. Szmaragdowa w Rudzach w zakresie następujących robót budowlanych:

- Roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne,
- Jezdnia: podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa z kruszywa 0/63 i kruszywa 0/31, nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca beton asfaltowy 0/16 oraz warstwa ścieralna beton asfaltowy modyfikowany 0/11) wraz z podwójnym skropieniem warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową,
- Wykonanie i dowiązanie wysokościowe zjazdów z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszyw łamanych wraz ze skropieniem emulsją asfaltową – 45 m²
- Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego wraz ze skropieniem emulsją asfaltową,
- Elementy drogowe: montaż krawężników najazdowych – oraz obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami betonowymi,
- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych: włazy kanalizacji sanitarnej – 3 szt., zawory wodociągowe i gazowe – 2 szt.,
- Wykonanie trawników dywanowych siewem
- Oznakowanie tymczasowe na czas prowadzenia robót.

3. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także:

- organizację, zabezpieczenie, zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy, zgodnie z przepisami,
- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, oraz przygotowanie dokumentacji odbiorczej (geodezja powykonawcza, protokoły z prób, atesty na użyte materiały itp.),
- po zakończeniu zamówienia - doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu itp.,
- wszelkie inne koszty związane z realizacją zadania, nie ujęte w przedmiarach, m. in. opłaty za energię, wodę itp.), oraz wszystkie inne koszty opisane w zgłoszeniu robót i uzgodnieniach.

„Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ), wraz z przedmiarem robót i mapami stanowi załącznik nr 9 do SWZ.